



ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA HEMEIUS

Tel. 0234/217510

Fax 0234/217675

HOTĂRÂRE

privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Racordarea la rețeaua de apă și canal a sediului administrativ al Primăriei comunei Hemeius, județul Bacău” și a indicatorilor tehnico economici

Consiliul Local al Comunei Hemeius, Județul Bacău, întrunit în ședință ordinară la data de 20.05.2021, potrivit art.133, alin.(1), din OUG nr.57/2019;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Hemeius, județul Bacău în calitate de inițiator al proiectului, înregistrat cu nr.4171 din 21.04.2021 prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea comunei;
- Raportul de specialitate întocmit de consilierul superior Barzu Viorica din cadrul compartimentului urbanism, achiziții publice și investiții înregistrat cu nr.4175 din 21.04.2021;
- Raportul de avizare favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Hemeius, județul Bacău înregistrat cu nr. 5194 din 19.05.2021;

În baza :

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- art.44 și art.45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2) lit. "b" și alin. 4 lit. "d", alin.(14) coroborat cu art. 139 alin. (1), art.196 alin. (1), lit."a", art.197 alin.(1) ,(2) și (4) și art.243, alin.(1), lit."a" și "e" din OUG 57.2019 privind Codul administrativ;

HOTARASTE:

Art. 1 Se aprobă realizarea obiectivului de investitii „„Racordarea la retea de apa si canal a sediului administrativ al Primariei comunei Hemeius, judetul Bacau” .

Art.2. Se aproba indicatorii tehnico economici potrivit anexei nr.1 la prezenta hotarare.

Art. 3. Se imputerniceste dl. SAVA CONSTANTIN – Primarul comunei Hemeius, judetul Bacau, in calitate de reprezentant legal , sa semneze intreaga documentatie ce sta la baza implementarii obiectivului mentionat la art.1 pentru a duce la indeplinire prevederile acestei hotarari impreuna cu compartimentele de resort.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege:

- primarului localitatii ,viceprimarului localitatii , compartimentelor financiar contabilitate, venituri si buget si urbanism, achizitii publice si investitii *pentru ducerea la indeplinire;*
- Institutiei Prefectului –Judetul Bacau *pentru verificarea legalitatii;*
- Adusa la cunostinta publica in conditiile legii.

Presedinte de sedinta ,
PETRESCU ANCA-DANIELA



Contrasemneaza,
secretar general comuna
Ciuchi Adina Camelia

NR. 34 din 20 mai 2021

Total consilieri în funcție: 15

Hotărâre adoptată cu 13 voturi „pentru”, din 13 consilieri prezenti

Red. ACC /3ex.

Beneficiar: UAT PRIMARIA HEMEIUS
 Executant: SC FLUXINVEST SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: EXECUTIE RACORD APA-CANAL SEDIU PRIMARIE HEMEIUS

ANEXA NR. 1

HCL NR. 34
 Din 20.05.2021



Devize

**SITUATIE DE LUCRARI
 NR. 374/21.04.2021**

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5	5
CAPITOL 1					
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului					
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 2					
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii					
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3					
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica					
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3.1	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8	Consultanta	0.00	0.00	0.00	0.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		
		Lei	TVA	Valoare (cu TVA)
1	2	3	4	5
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	0.00	0.00	0.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 3		0.00	0.00	0.00

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4 Constructii si instalatii				
4.1.1	OBJ.02 RACORD CANALIZARE DN 125 MM	6,658.51	1,265.12	7,923.63
4.1.2	Obj.01 BRANSAMET APA	3,750.87	712.66	4,463.53
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	2,907.64	552.45	3,460.10
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		6,658.51	1,265.12	7,923.63

CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5 Organizare de santier				
5.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
5.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00
5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00
	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00	0.00
	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		0.00	0.00	0.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	3	Lei	5
CAPITOL 6					
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste					
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00		0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00		0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00		0.00	0.00
TOTAL EXECUTIE RACORD APA-CANAL SEDIU PRIMARIE HEMEIUS		6,658.51		1,265.12	7,923.63
TOTAL Constructii+Montaj		6,658.51		1,265.12	7,923.63

BENEFICIAR:
COMUNA HEMEIUS



EXECUTANT:
SC FLUXINVEST SRL



titie - SITUATIE DE LUCRARI

Beneficiar: UAT PRIMARIA HEMEIUS
 Executant: SC FLUXINVEST SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: EXECUTIE RACORD APA-CANAL SEDIU PRIMARIE HEMEIUS
 Obiectul: Obj.01 BRANSAMET APA



CENTRALIZATORUL
 pe obiect al realizarilor din perioada
 06/04/2021 - 21/04/2021

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)	
			Lei	
0	1	2	3	
CAPITOL I				
II: Constructii si instalatii				
1	4.1.4	Instalatii		
		2.1 Realizare bransament apa		2,907.64
TOTAL CAPITOL I				2,907.64
TOTAL OBJ.01 BRANSAMET APA (fara TVA)				2,907.64
TVA (19.00%)				552.45
TOTAL OBJ.01 BRANSAMET APA (cu TVA)				3,460.10

Beneficiar: COMUNA HEMEIUS



Executant: SC FLUXINVEST SRL



"Obj.01" - CENTRALIZATORUL

Beneficiar: UAT PRIMARIA HEMEIUS
 Executant: SC FLUXINVEST SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: EXECUTIE RACORD APA-CANAL SEDIU PRIMARIE HEMEIUS
 Obiectul: Obj.01 BRANSAMET APA
 Stadiul fizic: 2.1 Realizare bransament apa



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC03B1 - Săpătură mecanizată cu excavatorul de 0,41 - 0,7 mc, în pământ umiditate naturală, descărcare în depozit, teren categoria 2	100 mc	0.300	271.37	81.41
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	271.37	81.41
			transport:	0.00	0.00
2	TSA02F1 - Săpătură manuală în spații limitate sub 1 m cu taluz vertical, nesprizuit în pamant coeziv mijlociu și foarte coeziv, adâncimea h < 1,5 m1 teren tare	mc	3.000	88.43	265.29
			material:	0.00	0.00
			manopera:	88.43	265.29
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	ACB13F# - Manevrarea (inch. și desch.) manuală a vanelor mont. în camin, pt. izol. dif. zone din rețea D= 50-200 MM	BUCAT A	3.000	11.85	35.54
			material:	0.00	0.00
			manopera:	11.85	35.54
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	SA19D# - Teava pe, pp, pp-R și similare îmbin prin sudură prin electrofuziune, la construcții industriale, D=40 MM	m	10.000	17.63	176.30
			material:	8.85	88.50
			manopera:	8.38	83.80
			utilaj:	0.40	3.99
			transport:	0.00	0.00
4.1	6701646 - Teava hdpe 80 pentru apa PN10 DN40X3.7 cod pe040/200M10bv	m	10.200	1.97	20.12
4.2	6719488 - Cot din polipropilena, având diametrul 40 MM	buc	1.200	1.53	1.83
4.3	6719496 - Teu din polipropilena având diametrul 40 MM	buc	1.900	2.11	4.00
4.4	6719463 - Reducție pehd pentru electrofuz diam ext 40/32 MM	buc	0.400	17.02	6.81
4.5	6719423 - Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 40 MM	buc	2.300	12.79	29.43
4.6	3000 - Aparat de sudură prin polifuziune și electrofuziune	ora	0.161	24.81	3.99
5	ACD01B01^ - Montarea caminului de apometru diametrul de 800/1000 mm, având înălțimi de până la 1020 mm	buc	1.000	882.18	882.18
			material:	833.23	833.23
			manopera:	48.95	48.95
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5.1	600003213 - din polietilena (PE), monobloc cu capac	buc	1.000	833.23	833.23

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	AcA68A* - Montarea piesei de bransare intarita din PEHD, D = 90 mm	buc	1.000	128.02	128.0
			material:	121.02	121.02
			manopera:	7.00	7.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6.1	500008299 - Piesa bransare d. 90x40 (EF)	buc	1.000	121.02	121.02
7	AcA64C*# - Montaj fittinguri si robineti in instalatie	buc	1.000	191.16	191.16
			material:	189.32	189.32
			manopera:	1.85	1.85
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7.0	4036007 - Racord olandez din otel cu dn 30	buc	1.000	14.07	14.07
7.0	4204456 - Supapa de sens cu arc (clapet antiretur) cu D = 3/4	buc	1.000	17.89	17.89
7.0	4201573 - Robinet trecere ventil 3/4" PN10	buc	3.000	47.90	143.70
7.1	500008171 - Mufa compres.d. 40	buc	1.000	12.52	12.52
8	RPSE21A# - Montarea contorului de apa(apometru) cu palete, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20...30 MM	BUCAT A	1.000	256.07	256.07
			material:	213.66	213.66
			manopera:	42.41	42.41
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8.1	8004625562 - Contor cu rotor, monojet, intr-iesire filetate, DN=25MM	buc	1.000	210.92	210.92
9	AcE124B1* - Montare capace din material plastic la camine	buc	1.000	6.85	6.85
			material:	0.00	0.00
			manopera:	6.85	6.85
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	SF01C# - Efectuare proba etans pres instal apa calda, rece, din teava pvc(G) sau pe, pp, pp-R d=16-110 MM	m	20.000	5.59	111.74
			material:	0.00	0.00
			manopera:	5.59	111.74
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	ACE08A1 - Umplutură în șanțuri la conducte de alimentare cu apa cu nisip 10 cm grosime	mc	1.500	93.66	140.49
			material:	71.13	106.70
			manopera:	22.53	33.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...pamant coeziv	mc	2.500	15.99	39.98
			material:	0.00	0.00
			manopera:	15.99	39.98
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13	TSD02B1 - Împrăștierea pamantului afânat cu buldozer pe trac-tor cu senile de 65 - 80 CP, in straturi cu grosimea de 21 - 30 cm	100 mc	0.400	159.04	63.62
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	159.04	63.62
			transport:	0.00	0.00
14	CG32B1 - Umpluturi in straturi compactate cu argila (pamant galben), compactate cu mijloace mecanice	mc	2.000	68.43	136.86
			material:	48.80	97.60
			manopera:	17.10	34.19
			utilaj:	2.53	5.06
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
5.92	19.85	1,650.03	711.41	154.08	0.00	2,515.52

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	0.2700 %	0.00	1.92	0.00	0.00	1.92
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		1,650.03	713.33	154.08	0.00	2,517.44

Cheltuieli indirecte	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	165.00	71.33	15.41	0.00	251.74
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		1,815.03	784.67	169.49	0.00	2,769.19

Beneficiu	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Profit	5.0000 %	90.75	39.23	8.47	0.00	138.46
T4 = T3 + Beneficiu		1,905.79	823.90	177.96	0.00	2,907.64

TOTAL GENERAL (fara TVA)	2,907.64
TVA (19.00%)	552.45
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	3,460.10

BENEFICIAR: COMUNA HEMEIUS



EXECUTANT: SC FLUXINVEST SRL



Beneficiar: UAT PRIMARIA HEMEIUS
 Executant: SC FLUXINVEST SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: EXECUTIE RACORD APA-CANAL SEDIU PRIMARIE HEMEIUS
 Obiectul: OBJ.02 RACORD CANALIZARE DN 125 MM



CENTRALIZATORUL
 pe obiect al realizarilor din perioada
 06/04/2021 - 21/04/2021

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuleli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)	
			2	3
CAPITOL I				
II. Constructii si instalatii				
1	4.1.2	Rezistenta		
		2.1 Racord canalizare menajera PVC 160		3,750.87
TOTAL CAPITOL I				3,750.87
TOTAL OBJ.02 RACORD CANALIZARE DN 125 MM (fara TVA)				3,750.87
TVA (19.00%)				712.66
TOTAL OBJ.02 RACORD CANALIZARE DN 125 MM (cu TVA)				4,463.53

Beneficiar: COMUNA HEMEIUS



Executant: SC FLUXINVEST SRL



Obiect: "OBJ.02" - CENTRALIZATORUL

Beneficiar: UAT PRIMARIA HEMEIUS
 Executant: SC FLUXINVEST SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: EXECUTIE RACORD APA-CANAL SEDIU PRIMARIE HEMEIUS
 Obiectul: OBJ.02 RACORD CANALIZARE DN 125 MM
 Stadiul fizic: 2.1 Racord canalizare menajera PVC 160



Formular F3
 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA02G1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc. in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren foarte tare	mc	3.390	287.38	974.23
			material:	0.00	0.00
			manopera:	287.38	974.23
			utilaj:	0.00	0.00
2	RPAH02C1 - Spargerea manuala pereti sau bolti din beton simplu prin exterior *	mc	1.500	316.67	475.01
			material:	0.00	0.00
			manopera:	316.67	475.01
			utilaj:	0.00	0.00
3	RPCXU05B - Matari la zidarie sau beton la incastrari Instalatie strapungeri incl. spalarea si amorsarea	buc	2.000	31.20	62.41
			material:	0.58	1.17
			manopera:	30.62	61.24
			utilaj:	0.00	0.00
4	ACA15G1 - Montare țeavă mufată din PVC, SN 4, Pn 1 at, Dn125 cu garnitura de cauciuc	m	12.000	83.82	1,005.90
			material:	22.94	275.27
			manopera:	60.89	730.63
			utilaj:	0.00	0.00
4.1	600007188 - Conducta Teroplast din PVC U Rigid, multistrat, pentru canalizare exterioara, de diametru 160*4,0 mm, si lungimea de 6 m/buc, SN4 (SDR41)(KGEM), cu o mufa si o garnitura, cu inel L	m	12.000	21.89	262.63
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	TRA01A10 - Transportul cu autobasculanta a nisipului - transportul nisipului	tona	1.020	73.84	75.31
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
6	ACE08A1 - Umplutura în șanț la conducta de alimentare cu apă, canal, cu nisip	mc	1.000	123.58	123.58
			material:	85.78	85.78
			manopera:	37.80	37.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ

SECȚIUNEA FINANCIARĂ

Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TSD04D1 - Compactarea cu mașina de mâna a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, având : 20 cm grosime pământ coeziv	mc	3.800	28.54	108.4
			material:	0.51	1.92
			manopera:	28.04	106.54
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	TSD02B1 - Imprăștierea pământului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de: 21-30 cm	100 mc	0.090	264.05	23.76
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	264.05	23.76
			transport:	0.00	0.00
9	TSC35A31 - Încărcatul în auto cu încărcător frontal pe pneuri, cupa 2,6 - 3,9 mc, teren cat. I și transportul la distanță de 11 - 20 m	100 mc	0.150	404.86	60.73
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	404.86	60.73
			transport:	0.00	0.00
10	TRA01A05P - Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta la distanța de 5 km	tona	3.051	76.07	232.09
			material:	0.00	0.00
			manopera:	41.16	125.58
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	34.91	106.50
11	W2H07A1 - Montare banda avertizoare conducta canalizare	m	10.000	4.85	48.53
			material:	0.39	3.87
			manopera:	4.47	44.66
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
2.94	66.53	368.00	2,555.69	84.49	181.81	3,190.00

Recapitulatie

Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	368.00	2,613.20	84.49	181.81	3,247.50

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie entru muncă	2.2500 %	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
		0.00	57.50	0.00	0.00	57.50

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	10.0000 %	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
		36.80	261.32	8.45	18.18	324.75

Beneficiu

Beneficiu	5.0000 %	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
		20.24	143.73	4.65	10.00	178.61

T3 + Beneficiu

Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
425.04	3,018.24	97.59	209.99	3,750.87

TOTAL GENERAL (fara TVA)	3,750
TVA (19.00%)	712.
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)	4,463.

EFICIAR: COMUNA HEMEIUS



EXECUTANT: SC FLUXINVEST SRL



Formular F3