

CONSILIUL LOCAL
LOC. Hemeius str.Ion Simionescu,nr. 221, TEL./FAX. 0234/217510 -0234/217675 ;
E-MAIL : contact@primariahemeius.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea obiectivului de investitie "**Montare lampi de iluminat public pe stalpii existenti de pe str.Luminii din satul Hemeius, comuna Hemeius, judetul Bacau ,,**

Consiliul Local al Comunei Hemeius, Județul Bacau, întrunit în ședință ordinara la data de 28 aprilie 2022, potrivit art.133,alin.(1),din OUG nr.57/2019;

Avand in vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Hemeius, județul Bacau in calitate de initiator al proiectului,inregistrat cu nr.4700 din 11 .04 .2022 prin care se sustine necesitatea si oportunitatea proiectului,constituind o siguranta pentru locuitorii comunei Hemeius ;

- Raportul de specialitate intocmit de consilierul asistent loja Diana-Monica din cadrul compartimentului urbanism,achizitii publice si investitii inregistrat cu nr.4700 din 11.04.2022;

- Raportul de avizare favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Hemeius, judetul Bacau inregistrat cu nr. 5294 din 27.04.2022;

In baza - art.44 si art.45 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale ,cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 129, alin.(1) si (2) lit."b" si lit. "d" alin.(4) lit."d" si alin. 7 lit. "n" ,alin.(14) coroborat cu art. 139 alin. (1),art.196 alin. (1),lit."a" , art.197 alin.(1), (2) si (4) si art.243,alin.(1),lit."a" si "e" din OUG 57.2019 privind Codul administrative cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobă implementarea obiectivului de investitie ”Montare lampi de iluminat public pe stalpii existenti de pe str.Luminii din satul Hemeius, comuna Hemeius, judetul Bacau ,, .

Art.2.Se aproba DEVIZUL potrivit anexei nr.1 la prezenta hotarare pentru realizarea obiectivului mentionat la art.1din prezenta .

Art. 3. Se imputerniceste dl. SAVA CONSTANTIN – Primarul comunei Hemeius, judetul Bacau, in calitate de reprezentant legal , sa semneze intreaga documentatie ce sta la baza implementarii obiectivului mentionat la art.1 pentru a duce la indeplinire prevederile acestei hotarari impreuna cu compartimentele de resort.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija Secretarului general al comunei Hemeius:

- Primarului Comunei Hemeius si Compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului - **pentru a fi dusa la indeplinire ;**
- Instituției Prefectului - Județul Bacău –**pentru efectuare controlului de legalitate;**
- Opiniei publice, prin afișare;

Presedinte de sedinta
ZOTA MARIUS



Contrasemneaza:

Secretarul general al comunei Hemeius
CIUCHI ADINA CAMELIA

Nr.38

Din 28 aprilie 2022

Total consilieri in functie 15,

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi pentru, —

.voturi împotrivă, — abțineri din cei 13- consilieri locali prezenți

Dact. ACC. Ex./3

ANEXA nr. 1 la HCL nr.
38 din 28.04.2022

Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: UNITATI BUGETARE
Obiectul: 005 UAT HEMEIUS, Jud.BACAU
Stadiul fizic: Dev002 Executie retea de iluminat public pe stalpi existenti.

DEVIZ OFERTA - FORMULARUL F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	W2C06B# - Fascicol de conductoare izolate torsadate, montate cu derulare mecanica, pe stalpi cu greutatea specifica intre 1,01 -1,3 Kg/M	100 m	4.500	1,170.19	5,265.85
			material:	758.19	3,411.85
			manopera:	336.00	1,512.00
			utilaj:	76.00	342.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	4832372 - Conductor al. T yir 1X16+1X25mmp	m	467.100	7.26	3,391.15
2	W2B16D1 - Legatura sustinere in aliniament la retele torsad pe stalpi tip scp 10001 plantat montat	buc	8.000	62.25	497.98
			material:	48.63	389.02
			manopera:	13.62	108.96
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	W2B20F1-asim. - Legatura de derivatie la retele el torsadate pe stalpi tip sc 10001 plantat manua- montat	buc	1.000	495.36	495.36
			material:	379.82	379.82
			manopera:	90.54	90.54
			utilaj:	25.00	25.00
			transport:	0.00	0.00
4	W2B21A1 - Legatura terminala la retele electrice torsadate P e stalpi tip se 4 plantat manual montat	buc	3.000	207.64	622.93
			material:	163.11	489.34
			manopera:	19.53	58.59
			utilaj:	25.00	75.00
			transport:	0.00	0.00
5	W2F02A# - Corp de iluminat stradal tip LED sau pt. lampa cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stalpi cu platforma ridicatoare cu brat	buc	11.000	774.32	8,517.55
			material:	713.42	7,847.65
			manopera:	23.40	257.40
			utilaj:	37.50	412.50
			transport:	0.00	0.00
5.1	5104099 - Corp de iluminat stradal tip LED 30W	buc	11.000	713.28	7,846.08
6	W2F05C# - Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stalp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 1 carja mica cu 2 bratari simple montat cu prb-16;	buc	11.000	346.10	3,807.06
			material:	197.70	2,174.66
			manopera:	60.90	669.90
			utilaj:	87.50	962.50
			transport:	0.00	0.00
6.1	6311813 - Bratara zincata simpla pentru cirja mica pe stalp sc 10001	buc	22.000	44.50	979.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6.2	6311695 - Cirja mica din teava otel lam.la cald D = 42X3MM;L = 1,10M	buc	11.000	88.15	969.65
7	W2104C# - Montare electrod orizontal din platbanda zincata pentru priza de pamant in teren foarte tare.	kg	26.000	75.14	1,953.57
			material:	12.44	323.37
			manopera:	62.70	1,630.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	W2105C#-asim. - Montare electrod vertical din teava de otel zincata de 1 1/2" pentru priza de pamant in teren foarte tare.	m	9.000	102.52	922.71
			material:	60.26	542.37
			manopera:	39.60	356.40
			utilaj:	2.66	23.94
			transport:	0.00	0.00
9	W2K12A# - Clema de derivatie cu dinti pentru bransament	buc	33.000	26.90	887.80
			material:	8.90	293.80
			manopera:	18.00	594.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9.1	5206613 - Clema de derivatie cdd 15il	buc	33.000	8.85	292.05
10	W2D01A# - Montare cleva de derivatie pentru conductoare	buc	3.000	25.32	75.96
			material:	13.02	39.06
			manopera:	12.30	36.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10.1	5206612 - Clema de derivatie cdd 160	buc	3.000	12.64	37.92
11	W1MN03A# - Conductor pentru legarea la pamant, montat in exterior - montare -	kg	22.000	38.98	857.66
			material:	19.76	434.71
			manopera:	15.90	349.80
			utilaj:	3.32	73.15
			transport:	0.00	0.00
11.1	3701414 - Banda din otel zn 40X4MM;	kg	22.660	11.50	260.59
12	W1MN06A# - Piesa de separatie pentru priza de pamant - montare -	buc	2.000	73.04	146.09
			material:	64.04	128.09
			manopera:	9.00	18.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	W1R13A - Legarea la pamant a nului si elementelor de pe stalpii retelelor electrice aeriene de joasa tens.	buc	2.000	56.36	112.72
			material:	21.56	43.12
			manopera:	34.80	69.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	4832363 - Conductor al. NFA2X 50MMP,OL	m	2.000	4.25	8.50

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	W1P08A - Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la constructii	buc	2.000	54.68	109.37
			material:	0.68	1.37
			manopera:	54.00	108.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15	W2J03A1 - Scoatere de sub tensiune a retelei in vedea reparare si rac brans a retelei aeriene	buc	1.000	139.80	139.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	139.80	139.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	W2J01A1 - Verific si incerc ret elc aeriene noua	BUC.	1.000	242.22	242.22
			material:	0.00	0.00
			manopera:	102.72	102.72
			utilaj:	139.50	139.50
			transport:	0.00	0.00
17	TRI1AA02F2 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele in bulgari, prin tran. pina la 10M rampa sau teren-auto cate	tona	0.660	15.00	9.90
			material:	0.00	0.00
			manopera:	15.00	9.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18	TRA02A50 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	0.660	375.00	247.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	375.00	247.50
19	TRI1AA08F2 - Descarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte prin transport pina la 10M auto-rampa, teren categ.	tona	0.660	10.50	6.93
			material:	0.00	0.00
			manopera:	10.50	6.93
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.66	203.99	16,506.73	6,119.64	2,053.59	247.50	24,927.46

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	137.69	0.00	0.00	137.69
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		16,506.73	6,257.33	2,053.59	247.50	25,065.15

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1,650.67	625.73	205.36	24.75	2,506.51
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		18,157.40	6,883.07	2,258.95	272.25	27,571.66

Beneficiu

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Profit	5.0000 %	907.87	344.15	112.95	13.61	1,378.58
T4 = T3 + Beneficiu		19,065.27	7,227.22	2,371.90	285.86	28,950.25

TOTAL GENERAL (fara TVA)	28,950.25
TVA (19.00%)	5,500.55
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	34,450.80

Beneficiar,

Ofertant/Executant,

