



ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA HEMEIUS

Tel. 0234217510

Fax 0234217675

HOTĂRÂRE

privind aprobarea devizului si a cheltuielilor necesare pentru realizarea obiectivului de investitii :**”Extindere conducta gaze naturale presiune redusa str.Grigore Tabacaru localitatea Hemeius,judetul Bacau”**

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HEMEIUS, JUDEȚUL BACĂU întrunit în ședința ordinară în data de **18 iulie 2019** potrivit art.133 alin. (1);

Având în vedere:

- Expunerea de motive a primarului comunei Hemeius, proiectul de hotarare initiat de primarul comunei nr. 5788 din 12 .06. 2019 prin care sustine necesitatea si oportunitatea proiectului;
- Raportul de specialitate intocmit de loja Diana-Monica ,consilier asistent la compartimentul urbanism, inregistrat cu nr.5787 din 12.06.2019;
- Hotararea nr. 19 din 28.03.2019 privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii si a cheltuielilor necesare pentru :**”Extindere conducta gaze naturale presiune redusa str.Grigore Tabacaru localitatea Hemeius,judetul Bacau”**
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local inregistrat cu nr. 7105 din 17.07.2019;
- Prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele publice locale, cu modificarile si completările ulterioare;

In temeiul art. 129, alin. (2) lit. “b” si “d” si alin. 4 lit. “d” coroborat cu art. 139 alin. (1), art.196 alin. (1), lit. “a”, art.197 alin.(1) si art.243, alin.(1), lit. “a” si “e” din OUG 57.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă devizul si cheltuielile necesare pentru realizarea obiectivului de investitii :**”Extindere conducta gaze naturale presiune redusa**

str.Grigore Tabacaru localitatea Hemeius, judetul Bacau” , conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește primarul localitatii CONSTANTIN SAVA, având calitatea de reprezentant al Comunei Hemeius pentru semnarea tuturor documentelor necesare realizării obiectivului de investiții :” **Extindere conducta gaze naturale presiune redusa str.Grigore Tabacaru localitatea Hemeius, judetul Bacau”**

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija Secretarului Comunei Hemeius:

-Primarului Comunei Hemeius si Compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Hemeius - **pentru a fi dusa la indeplinire ;**


-Instituției Prefectului - Județul Bacău –**pentru efectuare controlului de legalitate;**

- Opiniei publice, prin afișare;

Presedinte de sedinta,
MUNTEANU VLAD



Contrasemneaza:
Secretarul comunei Hemeius
CIUCHI ADINA CAMELIA



Nr.53
Din 18 iulie 2019

*Total consilieri in functie 15, Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi pentru, —
voturi împotriva, — abțineri de cei 10- consilieri locali prezenți*
Dact. C.A. Ex./3

ANEXA LA
HCL NR. 53/18.07
2019

OBIECTIV: Extindere retea distributie gaze naturale, str. Grigore Tabacaru, sat Hemeius, comuna Hemeiusi, judetul Bacau
Beneficiar: Comuna Hemeiusi
Proiectant: KOT PROEX S.R.L.
Executant: COND SERV INSTAL SRL

**FORMULARUL F1 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA) lei	Din care: C+M lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00
4	Investitia de baza	81.733,77	81.733,77
4.1.1	[0022.1] Retea de distributie gaze naturale presiune redusa str Grigore Tabacaru	81.733,77	81.733,77
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		81.733,77	81.733,77
TVA 19 %		15.529,42	15.529,42
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		97.263,19	97.263,19

FOONGAZ

-20.413,43

76.849,76

1 euro = 4,72 lei, curs la data de 07.06.2019

COND SERV INSTAL S.R.L.



OBIECTIV: Extindere retea distributie gaze naturale, str. Grigore Tabacaru, sat Hemeius, comuna Hemeiusi, judetul Bacau
OBIECTUL: Retea de distributie gaze naturale presiune redusa str Grigore Tabacaru
Beneficiar: Comuna Hemeiusi
Proiectant: KOT PROEX S.R.L.
Executant: COND SERV INSTAL SRL

**FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA) lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1.1	[0022.1] Retea de distributie gaze naturale presiune redusa str Grigore Tabacaru	81.733,77
4.1.1.1	[0022.1.1] Lucrari executie retea de distributie gaze naturale presiune redusa	81.733,77
	TOTAL I	81.733,77
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	0,00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		81.733,77
TVA 19%:		15.529,42
TOTAL VALOARE:		97.263,19

1 euro = 4,72 lei, curs la data de 07.06.2019

COND SERV INSTAL S.R.L.



OBIECTIV: Extindere retea distributie gaze naturale, str. Grigore Tabacaru, sat Hemeius, comuna Hemeiusi, judetul Bacau
OBIECTUL: Retea de distributie gaze naturale presiune redusa str Grigore Tabacaru
STADIUL FIZIC: Lucrari executie retea de distributie gaze naturale presiune redusa
Beneficiar: Comuna Hemeiusi
Proiectant: KOT PROEX S.R.L.
Executant: COND SERV INSTAL SRL

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
	DG06A11 asimilat	mc	114,960	181,98	20.920,42
	Spargerea si desfacerea suprafetei pietruite pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila;		material:	0,00	0,00
			manopera:	109,98	12.643,30
			utilaj:	72,00	8.277,12
			transport:	0,00	0,00
1	TSC02A2	100 mc	2,447	2.097,00	5.130,31
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in ...pamant imbibat cu apa descarcare in depozit catg 2		material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	2.097,00	5.130,31
			transport:	0,00	0,00
2	GD09B%	mc	92,850	69,45	6.448,43
	Drenaj pentru conducte de distributie din...polietilena		material:	57,75	5.362,09
			manopera:	11,70	1.086,35
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
3	TRB01A15	tona	167,130	28,13	4.701,66
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa... 1-3 distanta 50m		material:	0,00	0,00
			manopera:	28,13	4.701,66
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4	TSD01C1	mc	359,610	11,18	4.020,44
	Imprastierea cu lopata a pamant, afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim, bulg. teren...pamant coeziv		material:	0,00	0,00
			manopera:	11,18	4.020,44
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
5	TSD04A1	mc	266,760	22,99	6.131,48
	Compactarea cu maui de mana a umpluturilor executate in sapturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand ... 10 cm grosime pamant necoeziv		material:	0,37	97,37
			manopera:	22,62	6.034,11
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
	7406	ora	24,000	400,00	9.600,00
	Incarcator frontal pe pn-uri pina la 2,6-3,9		material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	400,00	9.600,00
			transport:	0,00	0,00
	11358322	m	1.300,000	0,29	377,00
	Banda avertizare		material:	0,29	377,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Lucrari executie retea de distributie gaze naturale presiune redusa

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	36,000	26,00	936,00	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	26,00	936,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
DF24A1	Semnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice	ps	2,000	936,75	1.873,50	
			material:	247,49	494,98	
			manopera:	689,26	1.378,52	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
DF27A1	Piloti pentru dirijarea circulatiei rutiere in scopul asigurarii fluentei traficului pe sectoarele de drum cu restrictii de circulatie, impuse de calamitati sau executarea unor lucrari de constructii, reparatii sau intretinerea de drumuri	ora	84,000	26,00	2.184,00	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	26,00	2.184,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
7	TRA01A05P	Transportul rutier al... pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	167,130	6,00	1.002,82
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,04	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	6,00	1.002,78	
8	TRA01A07	Transportul rutier al... materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 7km.	tona	167,130	7,00	1.169,91
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	7,00	1.169,91	
15	GD17A%	Teava din polietilena pentru...cond. de distributie monatta in sant cu dn=pana la 63mm	m	619,000	13,94	8.626,12
			material:	0,94	579,12	
			manopera:	2,34	1.448,46	
			utilaj:	10,66	6.598,54	
			transport:	0,00	0,00	
15.L	11618532	Teava PEHD, SDR 11/PE 100, d=63 mm ,grosime perete 5.8 mm	m	620,857	9,00	5.587,71
15.L	11618151	Mufa electrofuziune SDR 11, d=63 mm	buc	8,004	10,00	80,04
16	GD19A% ^{9/}	Imbinarea ...prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufa, teu, cot) din polietile [1]	buc	3,000	68,80	206,40
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	20,80	62,40	
			utilaj:	48,00	144,00	
			transport:	0,00	0,00	
16.L	11618092	Dop electrofuziune, d= 63 mm	buc	2,000	35,00	70,00
16.L	11618991	Teu electrofuziune, d=63 mm	buc	0,999	10,86	10,85
	GD23A% asimilat	Montarea tubului de protectie din polietilena la intersectii cu alte retele,... dn=110mm	m	26,000	95,53	2.483,67
			material:	13,00	338,03	
			manopera:	44,10	1.146,50	
			utilaj:	38,43	999,15	
			transport:	0,00	0,00	
.L	7106279	Teava din polietilena PE 80 SDR11 dexT = 110mm pn6	m	26,520	14,00	371,28
20	GD07A1% ^{9/}	Rasufatoare cu capac montata in lungul...cond. , dn=1 -2 - montare	buc	4,000	149,52	598,10
			material:	119,36	477,46	
			manopera:	30,16	120,64	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
21	GC04D1	Montarea...control si Demontare echip la proba de rezist si regim la cond ce se prob cu aer cu dn 125 mm	buc	1,000	2.229,49	2.229,49
			material:	182,32	182,32	
			manopera:	1.929,72	1.929,72	
			utilaj:	117,45	117,45	
			transport:	0,00	0,00	

STADIUL FIZIC: Lucrari executie retea de distributie gaze naturale presiune redusa

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
22	GC02A1	Proba de rezistenta cu aer pentru pn 4-9 si etanseit cu gaze pn 2-6 la imbin. la st. de regl... pina la 400 mm	buc	1,000	9,44	9,44	
				material:	0,14	0,14	
				manopera:	3,90	3,90	
				utilaj:	5,40	5,40	
				transport:	0,00	0,00	
		procent	material	man opera	utilaj	transport	total
	total fara spor:		14.028,38	37.696,03	30.871,97	2.172,69	84.769,08
	Delgaz Grid SA		-2.433,51				
	Delgaz Grid SA			-6.539,15			
	Delgaz Grid SA				-5.355,38		
	Delgaz Grid SA					-376,90	
	Cheltuieli directe:		11.594,87	31.156,88	25.516,59	1.795,79	70.064,14
	Alte cheltuieli directe:						
	CAM	2,2500 %	0,00	701,03	0,00	0,00	701,03
	Total Inklusiv Cheltuieli Directe:		11.594,87	31.857,91	25.516,59	1.795,79	70.765,17
	Cheltuieli indirecte					10,0000 %	7.076,52
	Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:						77.841,69
	Profit					5,0000 %	3.892,08
	Total Inklusiv Profit:						81.733,77
	TOTAL GENERAL (fara TVA):						81.733,77
	TVA:					19,00 %	15.529,42
	TOTAL GENERAL:						97.263,19

1 euro = 4,721 lei, curs la data de 07.06.2019

COND SERV INSTAL S.R.L.

